

深圳国际仲裁院援建公益图书馆 装修施工项目需求公示

一、项目名称

深圳国际仲裁院援建公益图书馆装修施工项目

二、工程地点

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县城乡寄宿制小学蓓蕾楼

三、工程项目面积

施工面积约为 215 平方米(由于工程项目在我国最西部的县城，地处帕米尔高原之上，平均海拔超过 4000 米，施工工程存在一定难度。)

四、工程项目内容

施工工程分部分项包括：砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，门窗工程，屋面及防水工程，保温、隔热、防腐工程，墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程，天棚工程，其他装饰工程，拆除工程等（详见附件《工程量清单》）。

五、供应商资格条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录；

(六) 法律、行政法规规定的其他条件。

六、报价时间

2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 18 日。

七、提交材料

(一)有效的营业执照（副本）扫描件

(二)工程量清单及报价单

所需材料均加盖公章，上传 PDF 版本。

八、联系方式

如有疑问请联系周小姐，电话：0998-2511579。

附件： 工程量清单

工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
砌筑工程				
1	M5 预拌砂浆砌筑多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖墙 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 干混砌筑砂浆 4. 其他:满足设计要求及相关规范规定	m3	28.08
2	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 干混砌筑砂浆 4. 其他:满足设计要求及相关规范规定	m3	1.1
3	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:灰土垫层	m3	10.4

		2. 其他:满足设计要求及相关规范规定		
混凝土及钢筋混凝土工程				
1	C20 混凝土构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0. 43
2	C20 混凝土过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0. 18
3	C30 混凝土屋面板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1. 88
4	现浇构件钢筋 HPB300 Φ 10 以内	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HPB300 Φ 10 以内 2. 其他:满足设计要求及相关规范规定	t	0. 1
5	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 10 以内	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400 Φ 10 以内 2. 其他:满足设计要求及相关规范规定	t	0. 3
6	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 12~18	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400 Φ 12~18 2. 其他:满足设计要求及相关规范规定	t	0. 5
7	现浇构件箍筋 HPB300 Φ 10 以内	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 HPB300 Φ 10 以内 2. 其他:满足设计要求及相关规范规定	t	0. 15
8	现浇构件箍筋 HRB400 Φ 10 以内	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 HRB400 Φ 10 以内 2. 其他:满足设计要求及相关规范规定	t	0. 2
门窗工程				
1	装饰实木门带套	1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 五金:门五金、拉手等综合报价包含在综合单价内 3. 其他:满足设计要求及相关施工规范规定	m2	4. 32
2	不锈钢边框玻璃地弹 门	1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 门框、扇材质:不锈钢边框 4. 玻璃品种、厚度:6LOW-e+9+6 中空玻璃 5. 五金:门五金、拉手等综合报价包含在综合单价内 6. 其他:满足设计要求及相关施工规范规定	m2	4. 32
屋面及防水工程				
1	屋面 2mm 厚聚合物复合 改性沥青防水涂料	1. 防水膜品种:聚合物复合改性沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm 厚 遍数综合考虑 3. 增强材料种类:附加层、加强层包含在综合单价内, 不另计 4. 其他:满足设计要求及相关规范规定	m2	17
2	屋面 40mm 厚细石混凝土 保护层	1. 刚性层厚度:40mm 厚 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C40	m2	10. 4

		4. 嵌缝材料种类:包含在综合单价内 5. 其他:满足设计要求及相关规范规定		
3	铸铁水斗	1. 吐水管品种、规格:铸铁水斗 2. 其他:满足设计要求及相关规范规定	个	1
4	塑料落水管 $\phi 100$	1. 吐水管品种、规格:塑料落水管 $\phi 100$ 2. 其他:满足设计要求及相关规范规定	米	3.6
保温、隔热、防腐工程				
1	屋面干铺岩棉板 100mm 厚	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:干铺岩棉板 100mm 厚 2. 其他:满足设计要求及相关规范规定	m ²	10.4
2	墙面 50mm 厚聚苯乙烯板	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:聚苯乙烯板 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm 厚 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类:钢丝网 6. 粘结材料种类及做法:抗裂砂浆抹面 7. 其他:满足设计要求及相关施工规范规定	m ²	21.6
楼地面装饰工程				
1	现浇水磨石楼地面 20mm 厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm 厚 C20 细石混凝土地面 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比:现浇水磨石楼地面 20mm 厚 3. 嵌条材料种类、规格:包含在综合单价内 4. 石子种类、规格、颜色:满足设计要求及相关规范规定 5. 工程量计算规则:台阶平面、立面展开计算 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求及相关规范规定 7. 其他:满足设计要求及相关规范规定	m ²	32.49
2	条形复合木地板	1. 基层材料种类、规格:综合考虑 2. 防水层:自粘性防水卷材 3. 隔离层:泡沫防潮纸 4. 面层材料品种、规格、颜色:条形复合木地板 5. 其他:满足设计要求及相关施工规范规定	m ²	197.41
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
1	内墙面 20mm 厚预拌砂浆抹灰	1. 墙体类型:综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 厚预拌砂浆抹灰 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚预拌砂浆抹灰 4. 其他:满足设计要求及相关规范规定	m ²	34.98
2	外墙面 20mm 厚预拌砂浆抹灰	1. 墙体类型:综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 厚预拌砂浆抹灰 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 厚预拌砂浆抹灰	m ²	21.6

		4. 其他:满足设计要求及相关规范规定		
3	电视背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:细木工板 15mm 厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面 15mm 厚 4. 暗门:暗门木饰面、五金等包含在综合单价内 5. 压条材料种类、规格:满足设计要求及相关施工规范规定 6. 其他:满足设计要求及相关施工规范规定	m2	25.73
4	主题墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:细木工板 15mm 厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面 15mm 厚 4. 暗门:暗门木饰面、五金等包含在综合单价内 5. 压条材料种类、规格:满足设计要求及相关施工规范规定 6. 其他:满足设计要求及相关施工规范规定	m2	25.73
5	外墙铝塑板 3mm 厚	1. 骨架材料种类、规格、中距:综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm 厚铝塑板 颜色与原外墙面统一 3. 面层固定方式:综合考虑 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格:满足设计要求及相关施工规范规定 5. 嵌缝、塞口材料种类:满足设计要求及相关施工规范规定 6. 其他:满足设计要求及相关施工规范规定	m2	21.6
天棚工程				
1	室内纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计, 综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详设计, 综合考虑 3. 基层材料种类、规格:9mm 厚胶合板基层 4. 面层材料品种、规格:12mm 厚纸面石膏板基层 5. 其他:满足设计要求及相关施工规范规定	m2	82.78
2	室内纸面石膏板吊顶 (圆形)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计, 综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详设计 3. 基层材料种类、规格:9mm 厚胶合板基层 4. 面层材料品种、规格:12mm 厚纸面石膏板基层 5. 其他:满足设计要求及相关施工规范规定	m2	19.37
3	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:详设计, 综合考虑 2. 面层材料品种、规格:铝合金格栅 规格综合考虑 3. 其他:满足设计要求及相关施工规范规定	m2	114.62
油漆、涂料、裱糊工程				

1	内墙及天棚乳胶漆饰面	1. 基层类型:综合 2. 腻子种类:满挂腻子 3. 刮腻子遍数:综合考虑 4. 饰面层:乳胶漆饰面 1 底 2 面 5. 部位:综合考虑 6. 其他:满足设计要求及相关规范规定	m2	433.31
2	外墙乳胶漆饰面	1. 基层类型:综合 2. 腻子种类:满挂腻子 3. 刮腻子遍数:综合考虑 4. 饰面层:乳胶漆饰面 1 底 2 面 5. 部位:综合考虑 6. 其他:满足设计要求及相关规范规定	m2	8.52
其他装饰工程				
1	服务台	1. 台柜规格:服务台	个	1
2	演讲台	1. 台柜规格:演讲台	个	1
3	学习桌配套椅子	1. 台柜规格:学习桌配套椅子	个	54
4	附墙圆形立体书架(含坐凳)	1. 台柜规格:附墙圆形立体书架(含坐凳) 2. 防护材料种类:综合考虑包含在综合单价内 3. 其他:包含完成本清单项所有工作内容,包括且不限于龙骨、基层板、防火涂料、木饰面、坐凳等工作内容	个	2
5	附墙立式书架	1. 台柜规格:附墙立式书架 2. 防护材料种类:综合考虑包含在综合单价内 3. 其他:包含完成本清单项所有工作内容,包括且不限于龙骨、基层板、防火涂料、木饰面、坐凳等工作内容	m2	13.14
6	附墙靠窗书架(含坐凳)	1. 台柜规格:附墙靠窗书架(含坐凳)、详设计图 2. 防护材料种类:综合考虑包含在综合单价内 3. 其他:包含完成本清单项所有工作内容,包括且不限于龙骨、基层板、防火涂料、木饰面、坐凳等工作内容	m	14.5
7	学习桌	1. 台柜规格:学习桌	个	9
8	主题墙装饰线	1. 基层类型:综合考虑 2. 线条材料品种、规格、颜色:金属装饰线 3. 其他:满足设计要求及相关施工规范规定	m	86.8
拆除工程				
1	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体拆除 2. 砌体材质:综合 3. 拆除高度:综合 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合 5. 砌体表面的附着物种类:包含在单价内,不另计算	m3	1.67

		6. 其他:满足设计要求及相关施工规范规定		
2	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:室内墙面 2. 抹灰层种类:综合考虑 3. 其他:满足设计要求及相关施工规范规定	m2	213. 03
3	金属门窗拆除	1. 室内高度:金属门窗拆除 2. 其他:满足设计要求及相关施工规范规定	m2	0. 76
措施项目				
1	构造柱模板	1. 支撑高度:综合考虑 2. 其他:满足设计要求及相关规范规定	m2	5. 04
2	过梁模板	1. 支撑高度:综合考虑 2. 其他:满足设计要求及相关规范规定	m2	0. 92
3	有梁板模板	1. 支撑高度:综合考虑 2. 其他:满足设计要求及相关规范规定	m2	21. 81
主题墙背景画				
1	主题墙背景画	1. 主题墙背景画 2. 其他:满足设计要求及相关施工规范规定	m2	17. 05